

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชวโรต

ประเภท/โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ หมู่ที่ 5

เจ้าของอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลชวโรต

สถานที่ก่อสร้าง

4 หมู่ที่ 5 ตำบลชวโรต อำเภอชวโรต จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชวโรต

ประมาณราคตามแบบ ปร.4

จำนวน 5

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568

ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	373,572.22	1.3091	489,043.40	เงินไข
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้า 0.00%
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			0.00	เงินประกันผลงาน 0.00%
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ เพิ่ม 5 % มติ ครม.	489,043.40	0.05	24,452.17	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			513,495.57	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			513,495.57	
	ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด - -				

(ลงชื่อ)..... ประธาน

(นายอับดุลเราะฮ์มาน สะมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจรัสศักดิ์ หัยขณะ)

เจ้าพนักงานธุรการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายมุสตอฟา มะและ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องร่วมสาธารณะ หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องร่วมสาธารณะ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 แผ่น รายการที่
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 ขุดดินฐานรากและถมดิน								
	งานขุดดิน ถมดิน	5.37	ลบ.ม.	-		122.00	655.14	655.14	
	งานทราดยาบรองพื้นปรับระดับ	0.20	ลบ.ม.	600.00	120.00	16.80	3.36	123.36	
	1.2 งานโครงสร้างฐานราก/ตอม่อ								
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.19	ลบ.ม.	2,169.42	412.19	426.00	80.94	493.13	
	-คอนกรีต 1:2:4	6.66	ลบ.ม.	2,499.42	16,646.14	532.00	3,543.12	20,189.26	
	1.3 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กกลม RB Ø 6 มม. (SR 24)	0.07	ตัน	24,416.93	1,709.19	4,400.00	308.00	2,017.19	
	เหล็กกลม RB Ø 12 มม. (SR 24)	0.25	ตัน	22,400.86	5,600.22	3,600.00	900.00	6,500.22	
	เหล็กกลม RB Ø 15 มม. (SR 24)	0.51	ตัน	23,194.78	11,829.34	3,600.00	1,836.00	13,665.34	
	ลวดผูกเหล็ก	24.90	กก.	56.07	1,396.14			1,396.14	
	1.4 เหล็กรูปพรรณโครงสร้าง								
	อกไก่เหล็กตัวซี 75x50x2.3 (หนัก 17-18)	5.00	ท่อน	455.70	2,278.50			2,278.50	
	แปเหล็กตัวซี 100x50x20 หนา 2.3 มม.	7.00	ท่อน	829.91	5,809.37			5,809.37	
	จันทันเหล็กตัวซี 125x50x20 หนา 2.3 มม.	9.00	ท่อน	729.70	6,567.30			6,567.30	
	ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	494.50	กก.			10.00	4,945.00	4,945.00	

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องร่วมสาธารณะ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องร่วมสาธารณะ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 แผน รายการที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1.5	งานไม้แบบ									
	ไม้แบบหล่อ	35.46	ตร.ม.	320.00	11,347.20	135.00	4,787.10	16,134.30		
	ไม้โครง	15.19	ลบ.ฟ.	320.00	4,860.80			4,860.80		
	ตะปู	12.50	กก.	39.72	496.50			496.50		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานหลังคา									
	กระเบื้องหลังคาเคลือบสีหนา 0.40 (สีแดงมะขาม)	60.00	เมตร	170.00	10,200.00	70.00	4,200.00	14,400.00		
	ไม้สำเร็จรูป 1"x8"x4.00 ม. (เทียม)	48.00	เมตร	25.50	1,224.00	45.00	2,160.00	3,384.00		
2.2	งานผนัง									
	ผนังก่ออิฐบล็อก	38.41	ตร.ม.	120.42	4,625.33	69.00	2,650.29	7,275.62		

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องร่วมสาธารณะ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องร่วมสาธารณะ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 แผน รายการที่
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ผนังฉาบปูนเรียบ (1.5 ซม.)	57.58	ตร.ม.	72.06	4,149.21	87.00	5,009.46	9,158.67	
2.3	งานทาสี								
	สีน้ำอะครีลิค	75.40	ตร.ม.	30.00	2,262.00	34.00	2,563.60	4,825.60	
	สีทาเหล็กกันสนิม	9.60	ตร.ม.	71.84	689.66	38.00	364.80	1,054.46	
2.4	งานพื้น								
	ทรายหยาบรองพื้น	5.14	ลบ.ม.	600.00	3,084.00	112.00	575.68	3,659.68	
	- พื้นผิวซีเมนต์ (หนา 10 ซม.)	51.46	ตร.ม.	2,499.42	128,620.15	64.00	3,293.44	131,913.59	
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 12"x12"	19.48	ตร.ม.	340.00	6,623.20	166.00	3,233.68	9,856.88	
2.5	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งราบ (ชนิดนวดน้ำ)	5.00	ชุด	1,352.70	6,763.50	450.00	2,250.00	9,013.50	
	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	10.00	ที	900.00	9,000.00	25.00	250.00	9,250.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	ราวจับคนพิการ ยาว 0.50 ม.	1.00	อัน	641.70	641.70	70.00	70.00	711.70	

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 แผ่น รายการที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

จำนวนราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ตะแกรงกรองผง ขนาด 2" ก้านกลิ้ง	6.00	อัน	116.25	697.50	75.00	450.00	1,147.50		
	บอมบ์สำหรับเร่งรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ใบ	7,000.00	7,000.00	70.00	70.00	7,070.00		
	บอวซ์ซีเมนต์ ขนาด 0.80	10.00	ปอ	200.00	2,000.00			2,000.00		
	ท่อ PVC 8.5 ขนาด 4"	2.00	ท่อน	500.00	1,000.00			1,000.00		
	งานเดินท่อน้ำเสีย.	1.00	งาน	2,800.00	2,800.00		-	2,800.00		
	งานเดินท่อน้ำดี	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00		-	1,800.00		
	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 150x50 ซม.	1.00	จุด	418.50	418.50	70.00	70.00	488.50		
	สายยี่ห้อ (โครเมียม)	5.00	จุด	418.50	2,092.50	70.00	350.00	2,442.50		
	2.6 งานประตู่									
	ประตู่บานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 160x205 ซม	1.00	ชุด	5,550.00	5,550.00	252.00	252.00	5,802.00		
	ประตู่ UPVC 0.70x2.00 พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	2,159.00	12,954.00	252.00	1,512.00	14,466.00		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า									
	3.1 งานไฟฟ้า									
	ตู้ควบคุม (ขนาด 32 แอมป์)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00		
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์โรงงานขนาด 2x36 w	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	150.00	300.00	3,300.00		
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ด้วย 1x18	2.00	ชุด	240.00	480.00	115.00	230.00	710.00		
	โคมไฟกิ่ง	2.00	ชุด	350.00	700.00	275.00	550.00	1,250.00		
	สวิทช์ (เปิด-ปิด)	6.00	ชุด	55.00	330.00	300.00	1,800.00	2,130.00		

